

Ofício nº 9/2019/GER - AL

Maceió, 05 de novembro de 2019.

**BRASKEM S/A**

Av. Assis Chateaubriand, 5260 – Pontal da Barra

57010-900 – Maceió/AL.

**Assunto:** Exigência (faz)

**Assunto: Exigência (faz)**

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 27225.006648/1965-86.

Prezado(s) Senhor(es).

Tendo em vista à decisão judicial contida na ACP Nº 0803662-52.2019.4.05.8000, para a ANM acompanhar, analisar e emitir parecer, no âmbito de sua competência, dos relatórios técnicos dos estudos de sonar para avaliação da geometria do interior das cavidades resultantes da lavra de sal-gema, bem como do plano de fechamento da mina com as medidas para desativação de cada frente de lavra (poço e cavidade) a ser descomissionada pela Braskem S/A, e ainda com base nas análises e avaliações do Grupo de Trabalho da ANM para dar cumprimento à referida ACP, solicitamos da Empresa executar o fechamento dos poços originais e/ou auxiliares de acesso às cavidades já aprovados pela ANM, listados na tabela abaixo.

Avaliação Fechamento de Mina Braskem				
Frente de Lavra	Status Atual	Dentro da camada de sal?	Solicitação Braskem	Parecer ANM
M#01	Tamponamento provisório	Faltam cerca de 25m para sair do sal	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#02	Poço atualmente fechado. O poço auxiliar (perfurado com a finalidade de realizar um levantamento por sonar) foi temporariamente tamponado.	Faltam cerca de 35m para sair do sal	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>

M#03	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#04A	-----	Parcialmente fora do sal	Continuar o monitoramento para avaliação no próximo sonar.	-----
M#05	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#06	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#07	-----	Não	Enchimento	-----
M#08	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#09	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#10	Tamponamento provisório	Faltam cerca de 20m para sair do sal	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#11	Aguardando análise e recomendação da consultoria	-----	-----	-----
M#12	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#13	-----	Sim	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#14	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#15	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#16	Aguardando análise e recomendação da consultoria	-----	-----	-----
M#17	Aguardando análise e recomendação da consultoria	-----	-----	-----
M#18	Aguardando análise e recomendação da consultoria	-----	-----	-----
M#19D	Tamponamento provisório	Não	Enchimento	-----
M#20D	Tamponamento provisório	Faltam cerca de 15m para sair do sal	Aguardando novos sonares da caverna 21, pois as cavernas 20 e 21 se fundiram em uma só	-----
M#21	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----

M#22	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#23	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#24	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#25	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#26	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#27D	Tamponamento provisório	Sim	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#28	Aguardando análise e recomendação da consultoria	-----	-----	-----
M#29	Aguardando análise e recomendação da consultoria	-----	-----	-----
M#30D	-----	Sim	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#31D	Tamponamento provisório	Sim	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#32	-----	Sim	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>
M#33	Aguardando realização de sonar	-----	-----	-----
M#34D	-----	Parcialmente fora do sal	Despressurizar a caverna a intervalos regulares para um valor de 15 kgf/cm <sup>2</sup> . Isto deverá ser feito até a realização do próximo sonar.	-----
M#35D	-----	Sim	Tamponamento definitivo e monitoramento de pressão	<b>Aprovado</b>

O prazo para atendimento da exigência formulada é de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação do extrato deste ofício no DOU, sendo que o não atendimento ao presente ofício ou o não cumprimento das exigências formuladas, no prazo concedido, constitui

infração à legislação mineral e sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas no Código de Mineração e respectivo Regulamento.

Outrossim, quaisquer dúvidas a respeito do assunto, poderão ser dirimidas na sede desta Gerência Regional da ANM/AL, sito à Rua José Luiz Calazans, 168 – Qd 42 - Jatiúca, Maceió/AL (Fone: 3336 -2992).

Atenciosamente,

FERNANDO JOSÉ DA COSTA BISPO

**Gerente Regional da ANM/AL**

---

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Jose da Costa Bispo, Gerente Regional da Agência Nacional de Mineração**, em 05/11/2019, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº 8.539/2015.

---

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.anm.gov.br/autenticidade](http://www.anm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **0709429** e o código CRC **0724BAC5**.

---

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 27225.006648/1965-86

SEI nº 0709429

---

Criado por fernando.bispo, versão 2 por fernando.bispo em 05/11/2019 10:29:18.